

aiutore gaipa

ialNumber =
II T.GPASVT59L18H205T
= 17



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI REALMONTE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

n. <u>211</u> del registro data <u>16/11</u> /2023	Convogliamento acque bianche di Via dell'Autonomia Siciliana;- assegnazione somme per realizzazione intervento
--	--

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventitré, il giorno SEDICI, del mese di NOVEMBRE, dalle ore 14.40 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA COMUNALE

si è riunita con la presenza dei Signori componenti:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
LATTUCA Santina	Sindaco		
ARRIGO Gloria	Vice Sindaco	DA REMOTO	
FUGALLO Antonino	Assessore	—	X
FIORICA Emanuele	Assessore	—	X
COCO Domenico	Assessore		
Totale presenti/assenti		3	

Assiste e partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Laura Tartaglia**

Assume la presidenza il Sindaco, il quale, constatato che la seduta è valida per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto indicato ed invita i convocati a deliberare in ordine alla sua approvazione.

D. G. C. 211

LA GIUNTA MUNICIPALE

Dato atto che sulla proposta che si sta discutendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo che risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Titolare di P.O. del 3° Settore ed in ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto, altresì, che la proposta presa in esame, che qui si intende integralmente riportata, con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti, viene considerata meritevole di accoglimento e la medesima, senza aggiunta ne' modifiche, viene allegata al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto sopra,

VISTO il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

di APPROVARE l'allegata proposta, che qui s'intende integralmente riportata, senza aggiunta ne' modifiche, con la narrativa, il dispositivo e gli allegati in essa contenuti.

Successivamente, con separata e unanime votazione, espressa per votazione palese,

LA GIUNTA MUNICIPALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

=====

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. SETTORE III

OGGETTO: Convogliamento acque bianche di Via dell'Autonomia Siciliana – assegnazione somme per realizzazione intervento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

Che in ordine alla problematica, il sottoscritto contattava telefonicamente l'Architetto Di Vincenzo Salvatore che per un certo periodo è stato componente dell'Ufficio Tecnico settore LL.PP. e servizi Tecnici Manutentivi, in quanto a conoscenza del fatto che aveva affrontato lui l'argomento il quale mi confermava che nel mese di maggio ha effettuato un sopralluogo assieme ad un assessore e che redigeva il preventivo consegnandolo ad un Amministratore per fare verificare la disponibilità economica e disporre tutta la procedura per la realizzazione dell'intervento, e che per tale richiesta non aveva avuto alcuna risposta;

Con la presente si ripropone il preventivo composto da relazione tecnica, quadro economico e computo metrico estimativo per la relativa copertura finanziaria così da realizzare l'intervento proposto;

VISTO il preventivo/progetto a firma del sottoscritto Arch. Salvatore Gaipa, Responsabile del Settore III nella qualità di Responsabile del settore;

ATTESA

la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvati con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI

- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg. le 48/91 e ss.mm.ii.;
 - il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
 - l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
 - la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
 - l'art. 106, cm 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - l'art. 183, cm 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Finanza di Progetto);
 - la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, cm 8;
- Visto l'art. 41 del decreto leg.vo 36/2023

Che lo stesso, stante alla carenza di personale in forza al settore;

VERIFICATA:

l'assenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali di cui all'art. 6 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per come previsto all'art. 14 del PTPCT 2022-2024 e ai sensi del vigente Codice di Comportamento del Comune di Realmonte;

ASSUNTA

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 44/91 come richiamata dall'art. 13 della L.R. n. 7/92.

ATTESO

D. G. C. _____

- CHE la presente spesa è necessaria e non frazionabile ed il mancato intervento può arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente (art. 8, commi 3 e 4 del Regolamento Comunale di Contabilità e art. 163, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000) oltre a mettere in potenziale pericolo l'incolumità di quanti utilizzano la scuola e le alter strutture interessate;
- VISTO l'O.R.EE.LL.;
- VISTI gli atti d'Ufficio.

P R O P O N E

Per quanto evidenziato in premessa:

- LA NARRATIVA È PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE;
- DI ASSEGNARE al Responsabile del 3° Settore la somma di €. ^{4.600} ~~7~~ riportata nel quadro economico di progetto;
- 1) DI DARE ATTO CHE la spesa è da imputare al Capitolo n. 4310, del bilancio comunale corrente esercizio finanziario;
- 2) DI DISPORRE al Responsabile del 3° Settore di provvedere alla redazione di tutti gli atti consequenziali previsti per la successiva liquidazione secondo la normativa vigente;
- 3) DI DICHIARARE la presente di immediata esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Salvatore GAIPA

Firmato digitalmente da

salvatore gaipa

SerialNumber =
TINIT-GPASVT59L18H205T
C = IT

- Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, sulla proposta avente per oggetto:
Convogliamento acque bianche di Via dell'Autonomia Siciliana – assegnazione somme per realizzazione intervento.

-
- in ordine alla regolarità tecnica,
- si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

- (Arch. Salvatore Gaipa)

Firmato digitalmente da

salvatore gaipa

SerialNumber =
TINIT-GPASVT59L18H205T
C = IT

D. G. C. _____


Oggetto:Convogliamento acque bianche di Via dell'Autonomia Siciliana – assegnazione somme per realizzazione intervento.

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:

ai sensi degli artt. 184 e 151 del T.U.O.EE.LL.

Imputazione al Cap. n. 11810

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO



(Dott. Salvatore Alesci)

D. G. C. _____

Quantità	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		un itario	TOTALE	
	RIPORTO							
LAVORI A MISURA								
1	ANO1	dismissione e ricollocazione di guard rail esistente completo di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni da riposizionare secondo le indicazioni della DL, con ... nel prezzo lo scavo, i materiali il montaggio e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte guard rail		33,00	33,00			
		SOMMANO ml			33,00	30,00	990,00	
2	03.01.02.013	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (U ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione per lavori stradali C25/30 muretto di contenimento		20,00	0,500	0,500	5,00	
		SOMMANO m³			5,00	185,03	925,15	
3	03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate armatura staffe mm.12 *(par.ug.=20/0,25) longitudinali mm.12		80,00 4,00	1,76 20,00	0,887 0,887	124,89 70,96	
		SOMMANO kg			195,85	2,71	530,75	
4	03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. muro		2,00	20,00	0,500	20,00	
		SOMMANO m²			20,00	38,59	771,80	
5	01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligatoria, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato canaletta		2,00	10,00		20,00	
		SOMMANO m			20,00	3,79	75,80	
6	01.01.06.001	Scavo a sezione obbligatoria, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbanca ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW canaletta		10,00	0,500	0,600	3,00	
		SOMMANO m³			3,00	12,24	36,72	
7	01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... emolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano		3,79		5,000	18,95	
		A RIPORTARE				18,95	3'330,22	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		un itario	TOTALE
	RIPORTO					18,95		3'330,2
	SOMMANO m³ X km					18,95	0,78	14,7
8 03.01.02.013	Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (U ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in elevazione per lavori stradali C25/30 canaletta	2,00	10,00	0,100	0,600	1,20		
	fondo	2,00	0,50	0,100	0,600	0,06		
			10,00	0,300	0,100	0,30		
	SOMMANO m³					1,56	185,03	288,6
9 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. canaletta	2,00	10,00		0,600	12,00		
		2,00	0,50		0,600	0,60		
	SOMMANO m²					12,60	38,59	486,2
10 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a ... i provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. armatura	2,00	10,00	0,600	3,080	36,96		
		2,00	0,50	0,500	3,080	1,54		
			10,00	0,500	3,080	15,40		
	SOMMANO kg					53,90	3,45	185,96
11 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. griglia di raccolta *(par.ug.=(50*0,30)+(2*1)) telaio	17,00	10,00		0,785	133,45		
		50,00			0,785	39,25		
	SOMMANO kg					172,70	4,00	690,80
12 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.					172,70		
	SOMMANO kg					172,70	3,02	521,55
13 AN02	Pulizia e rimozione di detriti, materiale e vegetazione del pozzetto/inghiottitoio acque bianche					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
14 01.01.09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o ... 'impresa). Sono esclusi							
	A RIPORTARE							5'718,19

Firmato digitalmente da

salvatore gaipa

SerialNumber =
TINIT-GPASVT59L18H205T
C = IT

QUADRO ECONOMICO

A) lavori						6.293,56 €
oneri della sicurezza 3,50%						220,27 €
somme a base d'asta						6.073,29 €
costo della manodopera				500,00 €		
B) somme a disposizione						
IVA10%				629,36 €		
incentivo tecnico art.113 (1,6%)				100,70 €		
imprevisti 5%				314,68 €		
			totale	1.044,73 €		1.044,73 €
			sommano complessivamente			7.338,29 €
			in conto tondo			7.400,00 €

Arch. Salvatore GAIPA

Firmato digitalmente da

**salvatore
gaipa**

SerialNumber =
TINIT-GPASVT59L
18H205T
C = IT

Preventivo tecnico, convogliamento acque bianche di Via dell'Autonomia Siciliana;

PREMESSO:

che su indirizzo politico dell' Amministrazione Comunale questo ufficio ha provveduto a elaborare il presente preventivo tecnico relativo ai lavori di convogliamento acque bianche di Via dell'Autonomia Siciliana, per scongiurare i danni alle abitazioni a valle nel periodo delle piogge;

DATI AMMINISTRATIVI E CARTOGRAFICI

L'area oggetto di intervento fa parte del centro urbano di Realmonte e si limita al bacino in curva di Via dell'Autonomia Siciliana ;

STATO DEI LUOGHI

Il tratto stradale raccoglie le acque pluviali del bacino a monte che si riversano su proprietà private, causando allagamenti e danni alle colture.

PROGETTO

Gli interventi previsti si posso sintetizzare in :

- Rimozione dell'attuale guard rail e ricollocazione dello stesso in avanzamento rispetto alle opere di raccolta delle acque pluviali;
- Realizzazione di muretto di contenimento delle acque pluviali;
- Creazione di una canaletta di raccoglimento delle acque, con griglia in ferro pieno;
- Tubazione di scarico su pozzetto esistente posto a valle del muro;
- Opere di completamento stradali.

I lavori sopra descritti comportano il seguente quadro di spesa:

QUADRO ECONOMICO			
A) lavori			6.293,56 €
oneri della sicurezza 3,50%			220,27 €
somme a base d'asta			6.073,29 €
costo della manodopera	500,00 €		
B) somme a disposizione			
IVA10%	629,36 €		
incentivo tecnico art.113 (1,6%)	100,70 €		
imprevisti 5%	314,68 €		
	totale	1.044,73 €	1.044,73 €
	sommano complessivamente		7.338,29 €
	in conto tondo		7.400,00 €

CONCLUSIONI

L'intervento progettato, sarà realizzato nel rispetto delle quote e delle destinazioni d'uso esistenti, la presente relazione è stata redatta quale allegato descrittivo del preventivo tecnico, relativo al convogliamento acque bianche di Via dell'Autonomia Siciliana.

Detto progetto veniva redatto dall'Architetto Di Vincenzo Salvatore in data 03.05.2023 COMPOSTO DA QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (datato 24.10.2023) E LA PRESENTE RELAZIONE TECNICA, che qui si accetta e viene Firmato dal Sottoscritto Architetto Salvator e GAIPA, CONDIVIDENDONE I CONTENUTI.

Realmonte li, 09-11.2023

Il Progettista
Arch. Salvatore GAIPA

Firmato digitalmente da

salvatore gaipa

SerialNumber =
TINIT-GPASVT59L18H205T
C = IT

RELAZIONE TECNICA

Preventivo tecnico, convogliamento acque bianche di Via dell'Autonomia Siciliana;

PREMESSO:

che su indirizzo politico dell' Amministrazione Comunale questo ufficio ha provveduto a elaborare il presente preventivo tecnico relativo ai lavori di convogliamento acque bianche di Via dell'Autonomia Siciliana, per scongiurare i danni alle abitazioni a valle nel periodo delle piogge;

DATI AMMINISTRATIVI E CARTOGRAFICI

L'area oggetto di intervento fa parte del centro urbano di Realmonte e si limita al bacino in curva di Via dell'Autonomia Siciliana ;

STATO DEI LUOGHI

Il tratto stradale raccoglie le acque pluviali del bacino a monte che si riversano su proprietà private, causando allagamenti e danni alle colture.

PROGETTO

Gli interventi previsti si posso sintetizzare in :

- Rimozione dell'attuale guard rail e ricollocazione dello stesso in avanzamento rispetto alle opere di raccolta delle acque pluviali;
- Realizzazione di muretto di contenimento delle acque pluviali;
- Creazione di una canaletta di raccoglimento delle acque, con griglia in ferro pieno;
- Tubazione di scarico su pozzetto esistente posto a valle del muro;
- Opere di completamento stradali.

I lavori sopra descritti comportano il seguente quadro di spesa:

QUADRO ECONOMICO

A) lavori		6.293,56 €
oneri della sicurezza 3,50%		<u>220,27 €</u>
somme a base d'asta		6.073,29 €
costo della manodopera	500,00 €	
B) somme a disposizione		
IVA10%	629,36 €	
incentivo tecnico art.113 (1,6%)	100,70 €	
imprevisti 5%	314,68 €	
totale	1.044,73 €	<u>1.044,73 €</u>
sommano complessivamente		7.338,29 €
in conto tondo		7.400,00 €

CONCLUSIONI

L'intervento progettato, sarà realizzato nel rispetto delle quote e delle destinazioni d'uso esistenti, la presente relazione è stata redatta quale allegato descrittivo del preventivo tecnico, relativo al convogliamento acque bianche di Via dell'Autonomia Siciliana.

Detto progetto veniva redatto dall'Architetto Di Vincenzo Salvatore in data 03.05.2023 COMPOSTO DA QUADRO ECONOMICO DI SPESA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (datato 24.10.2023) E LA PRESENTE RELAZIONE TECNICA, che qui si accetta e viene Firmato dal Sottoscritto Architetto Salvator e GAIPA, CONDIVIDENDONE I CONTENUTI.

Realmonte li, 09-11.2023

Il Progettista
Arch. Salvatore GAIPA

Firmato digitalmente da

salvatore gaipa

SerialNumber =
TINIT-GPASVT59L18H205T
C = IT

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO-PRESIDENTE

Avv. Santina LATTUCA

L'ASSESSORE ANZIANO

Antonino FUGALLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Laura Tartaglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,
a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Realmonte, lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Laura Tartaglia

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il _____:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, lì 16/11/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Laura Tartaglia

D. G. C. _____